

Katowice, dn. 12.06.2019 r.

dotyczy postępowania: **Modernizacja pomieszczeń w budynku C w Mikołowie dla zakładu JOZ.**

Zamawiający informuje, że do w/w postępowania wpłynęło następujące pytanie:

Proszę o doprecyzowanie zakresu robot elektrycznych. Czy zakres obejmuje również montaż instalacji sieci komputerowej, sieci telefonicznej oraz czy istnieje możliwość bezpośredniego wpięcia do istniejącej szafy LAN.

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający doprecyzowuje zakres prac elektrycznych opisanych w załączniku nr 11 do SIWZ – Program Funkcjonalno – Użytkowy punkt 2:

1. Instalacja elektryczna podtynkowa (nad syfitami podwieszanymi w korytach metalowych).
2. Ledowe źródło światła lamp.
3. Łączniki i gniazda w kolorze białym.
4. Lamy w kolorze białym.
5. Łącznie obwodów w puszkach głębokich bądź natynkowych nad sufitami podwieszanymi.
6. Osobne obwody zasilające dla gniazd komputerowych, gniazd do których podłączone będą termy, pozostałych gniazd, oświetlenia, zasilania klimatyzatorów, kserokopiarki na korytarzu, ekranu ściennego.
7. Wykonanie instalacji alarmowej w pomieszczeniu archiwum na parterze.
8. Wykonanie instalacji domofonowej pomiędzy drzwiami korytarzowymi a pomieszczeń 214a.
9. Wykonanie kontroli dostępu (rozbudowa istniejącego systemu UNICARD), która umożliwi otwieranie drzwi korytarzowych z kart pracowniczych.
10. Modernizacja istniejącej rozdzielnicy (zdjęcia w załączniku).
11. Liczba punktów świetlnych powinna wynikać z odpowiedniego natężenia oświetlenia w miejscu pracy, lecz nie mniej niż 4 lampy o wym. 60x60 na 18 m<sup>2</sup> powierzchni pomieszczenia.
12. Wykonanie min 4 szt. gniazd w pokoju w tym 2 szt. komputerowe.
13. instalacja oświetlenia wew.,
14. instalacja gniazd
15. instalacja zasilania podgrzewaczy elektrycznych pojemnościowych
16. instalacja zasilania klimatyzatorów
17. instalacja telefoniczna
18. instalacja internetowa (kablowej i bezprzewodowej)
19. instalacja alarmowa (archiwum)
20. instalacja domofonowa
21. instalacja kontroli dostępu
22. modernizacja istniejącej rozdzielnicy elektrycznej 400/230 na 2 (Jest to główny punkt rozdziału energii elektrycznej dla pomieszczeń na II piętrze w bud. "C" w KD Barbara")

23. Łączna powierzchnia pomieszczeń, w których należy wykonać nową instalację elektryczną wynosi 296,37 m<sup>2</sup>.
24. Zasilanie obwodów elektrycznych pomieszczeń na parterze z tablicy korytarzowej na tym samym piętrze
25. Dokumentacja projektowa powinna zostać przedstawiona do akceptacji Zamawiającemu przed przystąpieniem do prac elektrycznych. Dokumentacja musi być podpisana przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami do projektowania w zakresie instalacji elektrycznych, osoba ta musi być czynnym członkiem Izby Inżynierów i posiadać wymagane prawem ubezpieczenie OC.

**Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji prac musi przedłożyć harmonogram realizacji i uzyskać akceptację Zamawiającego.**

**Wykonawca powinien skalkulować cenę ofertową w zakresie wykonania projektu wykonawczego oraz wykonania instalacji elektrycznych wynikających z tego projektu w oparciu o wytyczne Zamawiającego opisane w pkt. 1-25**

Informujemy, że w związku ze zmianami dotyczącymi krotności w przedmiarze robót Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert oraz wadium.

Było:

Termin składania ofert i wadium: 13.06.2019 r. godz. 12<sup>00</sup>  
Termin otwarcia ofert: 13.06.2019 r. godz. 12<sup>15</sup>

Jest:

Termin składania ofert i wadium: 14.06.2019 r. godz. 12<sup>00</sup>  
Termin otwarcia ofert: 14.06.2019 r. godz. 12<sup>15</sup>

Odpowiednim zmianom ulegają rozdziały XIX, XXI i XXIII SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

  
Przewodniczący Komisji  
Głównego Instytutu Górnictwa  
za roboty budowlane, elektryczne i instalacyjne  
Inż. Bogdan Chrzan