

Przedmiar robót

**MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W PAWILONIE II - PIĘTRO I
KATOWICE, ALEJA W.KORFANTEGO 83**

Data: 2014-02-19

Budowa: MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W PAWILONIE II - PIĘTRO I
KATOWICE, ALEJA W.KORFANTEGO 83

Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Obiekt: Pawilon II - Asseco

Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa w Katowicach Pl. Gwarków 1

Jednostka opracowująca kosztorys: Główny Instytut Górnictwa w Katowicach Pl. Gwarków 1 - dział Techniczny

Kosztorys opracowali:

mgr inż. Rybczyński Łukasz, Inspektor Nadzoru Budowlanego GIG

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 ŚCIANKI DZIAŁOWE - WYBURZENIA, ZAMUROWANIA, UZUPEŁNIENIA			
1.1 Element			
1 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	210		m2
2 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek			
30 = 30,000000 30,000	30,000		m2
3 KNR 401/354/4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	10		szk.
4 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	0,492		m3
5 KNR 401/304/1 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami PIĘTRO 1 (pomocnicze) =0.000000 0,74 = 0,740000 0,90*2,05 (pomocnicze) =1.845000 = 0,000000 0,90*2,05 (pomocnicze) =1.845000 = 0,000000 1,10*3,74 (pomocnicze) =4.114000 = 0,000000 PIĘTRO 1 (pomocnicze) =0.000000 = 0,000000 Pom.8 = 0,000000 Pom.9 = 0,000000 Pom.11 = 0,000000 (import)Razem =1.601000 = 0,000000 0,740	0,740		m3
6 KNR 14/2010/5 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101			
40 = 40,000000 40,000	40,000		m2
7 KNR 401/106/4 Usunięcie z parteru budynku gruzu			
25,8 = 25,800000 25,800	25,800		m3
8 KNR 401/108/11 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km			
25,8 = 25,800000 25,800	25,800		m3
9 KNR 401/108/12 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km			
25,8 = 25,800000 25,800	25,800	24,00	m3
10 kalk. własna Opłata za wysypisko			
25,8 = 25,800000 25,800	25,800		t

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
2 SUFITY PODWIESZONE				
2.1 Element				
11	KNR 202/2011/1 Demontaż sufitów podwieszonych R=0,15 R= 0,150 M= 1,000 S= 1,000	430		m2
12	KNRW 202/2702/1 Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 60 x 60 cm - w pomieszczeniach biurowych - wg opisu w projekcie	415		m2
13	KNRW 202/2702/1 Sufity podwieszane - tylko płyty z włókien mineralnych (obmiar pomniejszony o ilość opraw philips)	-0,36	116	m2
14	KNR 401/106/4 Usunięcie z parteru budynku gruzu	21,5		m3
15	KNR 401/108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	21,5		m3
16	KNR 401/108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km	21,5	24,00	m3
17	kalk. własna Opłata za wysypisko	6,45		t

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
3 WYKOŃCZENIE ŚCIAN - REMONT TYNKÓW, GIPSOWANIE, MALOWANIE						
3.1 Element						
18	KNR 401/1202/7 Skasowanie wykwitów (zacieków)			100		m2
19	KNR 401/711/7 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 1 m2 w 1 miejscu)			20		m2
20	KNR 401/711/8 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek (do 2 m2 w 1 miejscu)			20		m2
21	KNR 401/711/9 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu)			20		m2
22	KNR 202/803/3 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 32,85	=	32,850000	32,850		m2
23	KNR 401/705/4 Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną 66	=	66,000000	66,000		m
24	KNR 401/705/5 Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną			45,82		m
25	KNR 202/2009/2 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 852,38	=	852,380000	852,380		m2
26	ORGB 202/1134/2 Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 852,38	=	852,380000	852,380		m2
27	KNR 202/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 97,36	=	97,360000	97,360		m2
28	KNR 202/829/7 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną 97,36	=	97,360000	97,360		m2
29	ORGB 202/842/2 (z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 7 Sanitariaty (2,27+1,98)*2+2,10*4+1,00+2,05*2 9 Kuchnia (1,08+5,50+0,60)*2 (import)Razem =36.360000	=	22,000000 14,360000 0,000000	36,360		m
30	KNR 202/1505/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 852,38	=	852,380000	852,380		m2
31	KNR 202/1505/4 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie 852,38	=	852,380000	852,380		m2
32	KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folią 497,1	=	497,100000	497,100		m2
33	KNR 202/925/1 Osłony okien folią polietylenową 187,52	=	187,520000	187,520		m2
34	KNR 202/925/1 Osłony drzwi folią polietylenową 28,7	=	28,700000	28,700		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
4 POSADZKI - ZERWANIE, NAPRAWA PODŁOŻY, UŁOŻENIE NOWYCH						
4.1 Element						
35	KNR 401/811/7 Rozebranie posadzki z pcw, paneli, płytek i wykładziny dywanowej	430	= <u>430,000000</u> 430,000	430,000		m2
36	KNR 401/211/1 Skucie nierówności kleju przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - R=0,2 R= 0,200 M= 1,000 S= 1,000	430	= <u>430,000000</u> 430,000	430,000		m2
37	ORGB 202/1134/1 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	430	= <u>430,000000</u> 430,000	430,000		m2
38	ORGB 202/1130/2 (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	430	= <u>430,000000</u> 430,000	430,000		m2
39	KNR 202/1113/5 Posadzki z wykładzin tekstylnych płytki 50x50cm - wg opisu w projekcie			430		m2
40	KNR 202/1113/8 Listwy przyściennie drewniane	350	= <u>350,000000</u> 350,000	350,000		m
41	KNR 202/1112/5 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW PIĘTRO 1 (pomocnicze) =0.000000 8 Pom.pds 3,50 9 Aneks kuch 16,30 (import)Razem =19.800000		= 0,000000 = 3,500000 = 16,300000 = 0,000000 = <u>19,800000</u>	19,800		m2
42	KNR 202/1112/9 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych #p50 19.800000 (import)Razem =19.800000		= 19,800000 = 0,000000 = <u>19,800000</u>	19,800		m2
43	KNR 202/1113/7 Listwy przyściennie z polichlorku winylu zgrzewane PIĘTRO 1 (pomocnicze) =0.000000 8 Pom.pds (1,33+0,80+2,63)*2-0,90 9 Aneks kuch (5,50+2,85)*2-1,00 (import)Razem =24.320000		= 0,000000 = 8,620000 = 15,700000 = 0,000000 = <u>24,320000</u>	24,320		m
44	KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	14,24	= <u>14,240000</u> 14,240	14,240		m2
45	KNR 202/1118/9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	14,24	= <u>14,240000</u> 14,240	14,240		m2
46	ORGB 202/842/1 (z.VII) osadzenie listew progowych			13,500		m
47	KNR 401/106/4 Usunięcie z parteru budynku gruzu	12,77	= <u>12,770000</u> 12,770	12,770		m3
48	KNR 401/108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	12,77	= <u>12,770000</u> 12,770	12,770		m3
49	KNR 401/108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km	12,77	= <u>12,770000</u> 12,770	12,770	24,00	m3
50	kalk. własna Opłata za wysypisko	12,77	= <u>12,770000</u> 12,770	12,770		t

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
5 STOLARKA DRZWIOWA						
5.1 Element						
51	KNRW 202/1026/1 Ościeżnice do drzwi fabrycznie wykończonych szer. 80 cm, kolor WENGE - wg opisu w projekcie 1,00*2,05 (import)Razem =22.550000	= 2,050000 = 0,000000 2,050		2,050	5	m2
52	KNRW 202/1022/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone szer. 80 cm, kolor WENGE - wg opisu w projekcie			2,05	5	m2
53	KNR 202/1203/4-analogia Drzwi aluminiowe do oszklenia o powierzchni ponad 2 m2 - w holu			5,16	4	m2
54	KNR 14/2010/5 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101 - zabudowa nad drzwiami 1,72	= 1,720000 1,720		1,720	4	m2
55	ORGB 202/1134/2 Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 3,44	= 3,440000 3,440		3,440	4	m2
56	KNR 202/1505/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 3,44	= 3,440000 3,440		3,440	4	m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
6 OKNA Z PCW						
6.1 Element						
57	KNR 19/928/11 Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - 50% okien I piętra (import)Razem =5.803000	2.75*2.11 = 5,802500 = 0,000000 5,80	=	5,80	16	m2
58	KNR 401/205/2 Wymiana podokienników o szerokości ponad 30 cm - 50% okien I piętra			2,750	16	m
59	Kalkulacja własna Utylizacja zdemontowanej stolarki okiennej - 50% okien I piętra			5,86	16	m2
60	KNR 401/701/3 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5·m2, z zaprawy cementowej - szpaleta okienna - 50% okien I piętra			1,47	8	m2
61	KNR 401/701/3-analogia Odbicie tynków zewnętrznych, szpaleta okienna - 50% okien I piętra			1,47	8	m2
62	KNR 401/707/5 (2) Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na murach (ścianach) ceglanych lub betonowych, na stykach z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi - 50% okien I piętra			9,76	8	m
63	KNR 401/708/2 (2) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 25·cm - 50% okien I piętra			9,76	8	m
64	KNR 401/1204/6 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne, elewacje - tynki gładkie - malowanie całej szpalety okiennej po wymianie okna - 50% okien I piętra			19,52	8	m2
65	KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - 50% okien I piętra			19,52	8	m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
7 INSTALACJE SANITARNE						
7.1 Element						
66	KNR 402/233/6 Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm			3		szt.
67	KNR 402/132/1 Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	3	= $\frac{3,000000}{3,000}$	3,000		szt.
68	KNR 402/235/6 Demontaż umywalki	3	= $\frac{3,000000}{3,000}$	3,000		kpl.
69	KNR 402/233/8 Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm			1,000		szt.
70	KNR 215/221/2 Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000			3		szt.
71	KNR 215/208/3 Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000			3		szt.
72	KNR 215/115/2 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000			3		szt.
73	KNR 402/223/2 Wymiana ustępu z miską fajansową z płuczką z PCW	3	= $\frac{3,000000}{3,000}$	3,000		kpl.
74	KNR 215/112/3 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 25 mm R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000			3,000		szt.
75	KNRW 215/218/1 Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm			3		szt.
76	KNR 401/1212/28 Dwukrotne malowanie farbą olejną rur centralnego ogrzewania o średnicy do 50 mm			128,000		m

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
8 KORYTARZ			
8.1 Element			
77 KNNR-W 2 W1302-06 Tapety natryskowe - malowanie podłoża farbą podkładową	100		m2
78 KNNR-W 2 W1302-04 Tapety natryskowe - malowanie farbą dekoracyjną wodorozcieńczalną farbą ścienną wg opisu w projekcie	100		m2
79 KNR 202/2007/2 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na stropach - sufit rastrowy koloru szarego	52,6		m2
80 KNR 202/1505/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	800		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
9 Roboty towarzyszące						
9.1 Stolarka okienna II, III, V piętra Asseco						
81	KNR 19/928/11 Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - pokoje 205 - 2 szt., 512 - 2 szt., 313 - 5 szt. 2.75*2.11 = 5,802500 (import)Razem =5.803000 = 0,000000			5,80	11	m2
82	KNR 401/205/2 Wymiana podokienników o szerokości ponad 30 cm - pokoje 205 - 2 szt., 512 - 2 szt., 313 - 5 szt.			2,750	11	m
83	Kalkulacja własna Utylizacja zdemontowanej stolarki okiennej - pokoje 205 - 2 szt., 512 - 2 szt., 313 - 5 szt.			5,86	11	m2
84	KNR 401/701/3 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5·m2, z zaprawy cementowej - szpaleta okienna - (pokoje 205 - 2 szt., 512 - 2 szt., 313 - 5 szt.) 50% tej powierzchni			8,09		m2
85	KNR 401/701/3-analogia Odbicie tynków zewnętrznych, szpaleta okienna - (pokoje 205 - 2 szt., 512 - 2 szt., 313 - 5 szt.) 50% tej powierzchni			8,09		m2
86	KNR 401/707/5 (2) Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na murach (ścianach) ceglanych lub betonowych, na stykach z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi - (pokoje 205 - 2 szt., 512 - 2 szt., 313 - 5 szt.) 50% tej powierzchni			53,68		m
87	KNR 401/708/2 (2) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 25·cm - (pokoje 205 - 2 szt., 512 - 2 szt., 313 - 5 szt.) 50% tej powierzchni			53,68		m
88	KNR 401/1204/6 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne, elewacje - tynki gładkie - malowanie całej szpalety okiennej po wymianie okna - (pokoje 205 - 2 szt., 512 - 2 szt., 313 - 5 szt.) 50% tej powierzchni			16,17		m2
89	KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - (pokoje 205 - 2 szt., 512 - 2 szt., 313 - 5 szt.) 50% tej powierzchni			8,09		m2
90	Kalkulacja własna Prace zabezpieczające			1		kpl
91	Kalkulacja własna Prace porządkowe - bieżące utrzymanie czystości oraz sprzątanie po robotach budowlanych			1		kpl
9.2 Stolarka drzwiowa II, III, IV, V, VI Asseco						
92	KNRW 401/1209/7 (2) Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwiowej, ścianek i szafek, do 1,0·m2, 2-krotne - listwy przy ościeżnicach drzwiowych			1	90	m2
93	KNR 202/1113/6 - analogia Listwy przyściennie, aluminiowe 40 x 40 mm klejone do ściany (maskownice szczeliny pomiędzy drzwiami korytarzowymi a ścianą do nich przyległą)			4	16	m
94	Kalkulacja własna Prace zabezpieczające			1		kpl
95	Kalkulacja własna Prace porządkowe - bieżące utrzymanie czystości oraz sprzątanie po robotach budowlanych			1		kpl
9.3 Zabudowy G-K na drzwiach korytarzowymi i oknem w pokoju 401						
96	KNRW 202/2006/3 Okładziny gipsowo-kartonowe na stropach, na ruszcie metalowym, ruszt podwójny podwieszony - okno pokój 401			1,65		m2
97	BC 1/301/10-analogia Tynki wewnętrzne uniwersalne, na ścianach, 1-warstwowe, narożniki (założenie narożnika do g-k) - okno pokój 401			5,5		m
98	KNRW 202/2011/4 Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3·mm, stropy, podłoże z tynku - okno pokój 401			1,65		m2
99	KNRW 202/2011/8 Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2·mm tynków stropów - okno pokój 401			1,65		m2
100	KNR 202/1505/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - okno pokój 401 #p31 594.661000 = 594,661000 #p32 56.874000 = 56,874000 #p33 54.016000 = 54,016000 korekta 0.000000 = 0,000000 (import)Razem =705.551000 = 0,000000			705,55		m2
101	KNRW 202/2003/1 Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowe, 50-01 (z wypełnieniem wełną mineralną gr. 50 mm) - drzwi korytarzowe na V, IV, III, II piętrze			1,7	16	m2
102	KNR 202/1505/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - drzwi korytarzowe na V, IV, III, II piętrze #p31 594.661000 = 594,661000 #p32 56.874000 = 56,874000 #p33 54.016000 = 54,016000 korekta 0.000000 = 0,000000 (import)Razem =705.551000 = 0,000000			705,6	1	m2
103	Kalkulacja własna Prace zabezpieczające			1		kpl
104	Kalkulacja własna Prace porządkowe - bieżące utrzymanie czystości oraz sprzątanie po robotach budowlanych			1		kpl

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
9.4 Masa silikonowa w sanitariatach				
105	BC 2/312/1 (1)-analogia Wypełnienie spoin masą silikonową, spoina o wymiarze 6x6·mm, - wypełnienie spoin masą silikonową	100	4	m
106	Kalkulacja własna Prace zabezpieczające	1		kpl
107	Kalkulacja własna Prace porządkowe - bieżące utrzymanie czystości oraz sprzątanie po robotach budowlanych	1		kpl
9.5 Remont pom. po zalaniach z dachu budynku				
108	KNR 404/504/6 Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie - pom. 502, 505, 517	73,6		m2
109	KNRW 202/1130/1 Warstwy wyrównawcze i wygładzające, środek gruntujący - pom. 502, 505, 517	73,6		m2
110	KNRW 202/1105/1 (1) Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza cementowa grubości 2·mm, zatarta na gładko - pom. 502, 505, 517	73,6		m2
111	KNR 202/1113/1 (1)-analogia Posadzki z wykładzin tekstylnych, rulonowe klejone do podkładu - pom. 502, 505, 517 - dobrać do istniejącej	73,6		m2
112	KNRW 202/1105/2 (1) Warstwy wyrównawcze i wygładzające, dodatek za pogrubienie o 1·mm - pom. 502, 505, 517	73,6	3	m2
113	KNR 202/2011/1 Demontaż sufitów podwieszonych R=0,15 - pom. 502, 503, 505, 511, 512 R= 0,150 M= 1,000 S= 1,000	0,36	50	m2
114	KNRW 202/2702/1 Sufity podwieszone - tylko płyty z włókien mineralnych - pom. 502, 503, 505, 511, 512 - kasetony dopasować do istniejących sufitów	0,36	50	m2
115	KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folią pom. 502, 503, 505, 516, 517	82,75		m2
116	KNR 401/1214/2-analogia Ręczne zeszkrobanie farby emulsyjnej z powierzchni metalowych pełnych, ponad 0,5·m2	350		m2
117	KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej pom. 502, 503, 505, 516, 517	12	5	m2
118	C 1/404/3 Roboty przygotowawcze, odgrzybianie konstrukcji murowych metodą smarowania, odgrzybianie ścian o pow. do 5·m2, 1-krotne	12	5	m2
119	C 1/404/4 Roboty przygotowawcze, odgrzybianie konstrukcji murowych metodą smarowania, odgrzybianie ścian o pow. do 5·m2, każde następne	12	5	m2
120	KNR 401/711/3 (2) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu) pom. 502, 503, 505, 516, 517	12	5	m2
121	KNRW 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków pom. 502, 503, 505, 516, 517	350		m2
122	KNR 202/1505/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - pom. 502, 503, 505, 516, 517	350		m2
123	Kalkulacja własna Prace zabezpieczające	1		kpl
124	Kalkulacja własna Prace porządkowe - bieżące utrzymanie czystości oraz sprzątanie po robotach budowlanych	1		kpl
9.6 Naprawa ościeżnic drzwiowych				
125	KNBK 20/101/2 (4)-analogia Ościeżnice drzwiowe proste, przekrój 50x100·mm, do 2.0·m2 - demontaż odpadających ościeżnic	80		szt
126	KNBK 20/101/2 (4)-analogia Ościeżnice drzwiowe proste, przekrój 50x100·mm, do 2.0·m2 - poprawny montaż ościeżnic	80		szt
127	BC 2/312/1 (1)-analogia Wypełnienie szczelin pomiędzy ościeżnicą a ścianą masą akrylową	10	80	m
128	KNR 202/1505/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - pas farby szer. 10 cm po obwodzie drzwi w kolorze ściany	1	80	m2
129	Kalkulacja własna Prace zabezpieczające	1		kpl
130	Kalkulacja własna Prace porządkowe - bieżące utrzymanie czystości oraz sprzątanie po robotach budowlanych	1		kpl
9.7 Sprzątanie				
131	Kalkulacja własna Bieżące utrzymanie czystości w czynnym budynku w czasie prowadzenia robót budowlanych	60		dz. rem
132	Kalkulacja własna Sprzątanie obiektu po zakończeniu prowadzenia robót budowlanych	1		kpl
9.8 Roboty różne na I piętrze				
133	KNR 401/804/8 Zerwanie cokolika cementowego	94,92		m
134	KNR 202/2006/2 (2) Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, na zaprawie, na paskach, płyty grubości 12,5·mm	50		m2
135	KNR 202/2006/3 (2) Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, na rusztach, płyty grubości 12,5·mm	50		m2
136	KNR 202/2006/4 (2) Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach, płyty grubości 12,5·mm	50		m2
137	KNR 202/2006/5 (2) Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na słupach, belkach i ościeżach, na zaprawie, płyty grubości 12,5·mm	50		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
138 Kalkulacja własna Demontaż, wyniesienie, utylizacja elementów stałych wyposażenia (szafy we wnękach itp) we wszystkich pom. remontowanego piętra	1		kpl.