

Biuro Inżynieryjno - Projektowe "PRINT" Sp. z o.o. - ul. Gabriela Narutowicza 15, 41-503 Chorzów

Załącznik II.4 - Ogólny wykaz materiałów

P.W. Przebudowa Pawilonu I Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach

LP	Nazwa aparatu - Instalacja	Typ / Symbol / Producent	Ilość	Jednostka miary
1	Korytko 60x60		15	szt.
2	Korytko 40x40		20	szt.
3	Śruby, podkładki, nakrętki		1,2	kg
4	Błachwkręty + kołki plastikowe		3,7	kg
5	Tablice rozdzielcze - TZW		1	szt.
6	Jednofazowy rozłącznik bezpiecznikowy 40A		1	szt.
7	Element kontrolno - sterujący EKS		1	szt.
8	Obudowa do Element kontrolno - sterujący EKS		1	szt.
9	Wyłącznik ppoż dla wyłączenia baterii UPS		1	szt.
10	Wyłącznik serwisowy wentylatora min IP55		1	szt.
11	Przewody YnDY 3x6mm ²		26	m
12	Przewody YnDY 3x1,5mm ²		15	m
13	Kabel YnKY 3x1,5mm ²		26	m
14	Przewody YnTKSYekw 1x2x0,8		20	m
15	Przewody HDGs 3x1mm ²		156	m
16	Przeprogramowanie istniejącego systemu SSP o sterowanie i kontrole nowymi aparatami i urządzeniami		1	kpl.
17	Uchwyty podwójne E90 typu UEF8		300	szt.
18	Kołki rozporowe plastikowe fi 6		309	szt.